

Załącznik nr 2 do SIWZ

do SIWZ

REMONT DACHU CZELADZ UL KOŚCIUSZKI 16 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
REMONT DACHU CZELADZ UL KOŚCIUSZKI 16					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12.84	m ² m ²		
				12.840	
				RAZEM	12.840
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 2.08	m ³ m ³		
				2.080	
				RAZEM	2.080
3	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 4.80	m ² m ²		
				4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 14.4	m ² m ²		
				14.400	
				RAZEM	14.400
5	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 14.4	m ² m ²		
				14.400	
				RAZEM	14.400
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 46.8	m m		
				46.800	
				RAZEM	46.800
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 26.4	m m		
				26.400	
				RAZEM	26.400
8	KNR 19-01 0523-01	Drobne naprawy pokryć dachowych z papy - umocowanie odstającej papy i zakitowanie 327.04	m ² m ²		
				327.040	
				RAZEM	327.040
9	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 2.88	m ² m ²		
				2.880	
				RAZEM	2.880
10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 2.40	m ² m ²		
				2.400	
				RAZEM	2.400
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 11.9	m ² m ²		
				11.900	
				RAZEM	11.900
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 14.04	m ² m ²		
				14.040	
				RAZEM	14.040
13	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr 5,0mm 327.04	m ² m ²		
				327.040	
				RAZEM	327.040
14	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na klej o śred 150mm 46.8	m m		
				46.800	
				RAZEM	46.800
15	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 4.0	szt szt		
				4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich 18.4	m m		
				18.400	
				RAZEM	18.400
17	KNR 4-01 0307-02	Przemurow. ciągie pęknięć o głęb. 1 ceg. przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 36.5	m m		
				36.500	
				RAZEM	36.500

REMONT DACHU CZELADZ UL KOSCIUSZKI 16 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ²	szt.		
			2.0	szt.	2.000
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 2- 02 1016-03	Okna parafaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 0.8-1.0 m ²	m ²		
			2.0	m ²	2.000
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2- 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
			5.3	m ²	5.300
				RAZEM	5.300
21	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
			23.5	m ²	23.500
				RAZEM	23.500
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			23.5	m ²	23.500
				RAZEM	23.500
23	KNR 4-01 0909-02	Dopusowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow. ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.		
			4.0	szt.	4.000
				RAZEM	4.000
24	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm	m ³		
			4.44	m ³	4.440
				RAZEM	4.440
25	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
			16.40	m	16.400
				RAZEM	16.400
26	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym	m ³		
			3.2	m ³	3.200
				RAZEM	3.200
27	KNR 2-02 0238-03	Ściany oporowe żelbet. - podstawa ściany trapezowa o stopie płaskiej-analogia schody betonowe	m ³		
			6.66	m ³	6.660
				RAZEM	6.660
28	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
			1.84	m ³	1.840
				RAZEM	1.840
29	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
			1.84	m ³	1.840
				RAZEM	1.840
30	Kalk własna	opłata za wysypisko	m ³		
			1.84	m ³	1.840
				RAZEM	1.840

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
REMONT DACHU CZELADZ UL. REYMONTA 97					
1	KNR 4-01 0310-01	Przymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 3.08	m ³ m ³	 3.080	 3.080
2	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 13.96	m ² m ²	 13.960	 13.960
3	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych i daszków z betonu monolitycznego 4.8	m ³ m ³	 4.800	 4.800
4	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 13.96	m ² m ²	 13.960	 13.960
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 27.0	m ² m ²	 27.000	 27.000
6	KNR 19-01 0523-01	Drobne naprawy pokryć dachowych z papy - umocowanie odstającej papy i zakitowanie 405.0	m ² m ²	 405.000	 405.000
7	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 405.0	m ² m ²	 405.000	 405.000
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej-obróbki wokół kominów 5.44	m ² m ²	 5.440	 5.440
9	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej-pas nadrynnowy 13.5	m ² m ²	 13.500	 13.500
10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 16.2	m ² m ²	 16.200	 16.200
11	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 54.0	m m	 54.000	 54.000
12	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 34.0	m m	 34.000	 34.000
13	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucznych) z blachy ocynkowanej 4.0	szk. szk.	 4.000	 4.000
14	KNR-W 2-02 0525-03	Rynny dachowe z PCW łączone na klej - leje spustowe 4.0	szk. szk.	 4.000	 4.000
15	KNR 4-01 0307-01	Przymurowanie ciągle pęknięć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 32.80	m m	 32.800	 32.800
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 1.84	m ³ m ³	 1.840	 1.840
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 1.84	m ³ m ³	 1.840	 1.840

REMONT DACHU CZELAD, Z UL REYMONTA 97 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	kalk.własna	opłata za wysypisko 1.84	m ³ m ³	RAZEM 1.840	1.840
				RAZEM	1.840